




ŁAWA - ŚCIĄG



ŁAWY FUNDAMENTOWE
skala 1:25

UWAGI:

1. Fundamenty posadowić na gruncie nośnym.
W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia ław gruntów nienośnych (nasypy niekontrolowane, grunty organiczne, piaski luźne, gliny piaszczyste), należy je usunąć i do spodu ław fundamentowych uzupełnić piaskiem gruboziarnistym zagęszczonym do ID=0,45.
2. Ściany fundamentowe wykonać z bloków betonowych pełnych kl. 15 na zaprawie cementowej marki 5,0 MPa.
3. Fundamenty zaizolować przeciwwilgociowo np. abizolem R+P.
4. Pręty podłużne ław łączyć na zakład min. 50cm.
5. Ławę - ściąg wykonać na wysokości projektowanych ław fundamentowych.



EG art	Autorska Pracownia Architektury	
Obiekt	Przebudowa i rozbudowa budynku po zlewni mleka wraz ze zmianą sposobu użytkowania na dom kultury	skala 1: 75 data IV. 2020
Adres budowy	Żarnowo Drugie 16, 16-300 Augustów nr geod. działki 279	BRANŻA ARCHITEKTURA
Rysunek	Rzut fundamentów	A10
Autor projektu	mgr inż. arch. Ewa E. Golińska - SUW 143/87	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Wojciech Rafałko - 2/PDOKK/2012	